

# สัญญาจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๒๘๗๗๙๘

สัญญาเลขที่ ๒๐ /๒๕๕๙ ข

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โดย นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรนครพนมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ ซอยสว่างพัฒนา ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายชัยณรงค์ สีโส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม ที่ นพ.๐๐๐๔๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้าง ณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง สัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และเลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ก ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เดิม ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ ๙๘

อันดับ ๑ เสาค้ำเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY RPOCESS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕x๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๗๔ ต้นรวมค่าFACTOR-F๑.๒๒๒๙รวมเป็นเงิน๙๓๕,๒๖๒.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่าย ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรั้วล้อมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง และ

- ๑.๑ ถมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง
- ๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติของดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑.๔ ทำเสาค้ำเข็มเจาะ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาค้ำและส่งรายงานผลการทดสอบ
- ๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาค้ำ (PILF LOAD TEST) พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ
- ๑.๖ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาดอม่อ
- ๑.๗ หล่อถึงเก็บน้ำ คสล.
- ๑.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมงานฐานรองโครงสร้าง คสล
- ๑.๙ ปรับถมติดกลับ ที่ระดับ  $\pm 0.00$  เมตร บริเวณอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



เปลี่ยนเป็น ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

อันดับ ๑ เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY RPOCESS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๕x๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๗๔ ต้น รวมค่า FACTOR-F ๑.๒๒๒๙ รวมเป็นเงิน ๗๗๙,๓๘๕.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๖๙,๑๒๓.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรั้วล้อมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้างของผู้จ้าง และ

๑.๑ ถมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง

๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติของดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ

๑.๔ ทำเสาเข็มเจาะ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและส่งรายงานผลการทดสอบ

๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (PILF LOAD TEST) พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ

๑.๖ ฐานราก, หล่อเสาคอม่อ

๑.๗ หล่อถึงเก็บน้ำ คสล.


๑.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมงานฐานรองโครงสร้าง คสล.

๑.๙ ปรับถมติดกลับ ที่ระดับ  $\pm 0.00$  เมตร บริเวณอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และเลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ก ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

(ลงชื่อ) 

(นายชัยณรงค์ สีใส)

(ลงชื่อ) 

(นายนิรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางประนอม นามกลาง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ





## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,224 ตร.ม.	แบบเลขที่ 10730
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เอกสารเลขที่
วันที่ประมาณราคา	กรกฎาคม 2559	พื้นที่อาคาร 1,224 ตร.ม. เอกสารเลขที่
ราคาค่าวัสดุและแรงงานมาตรฐานต่อหน่วย	จำนวน 2 ชั้น	เอกสารเลขที่
* หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว 144 ลว. 22 เมษายน 2556 Factor - F		
เงื่อนไข :	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	- เงินประกันผลงานหัก 0%
		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบเดิม	ราคาค่าก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบเปลี่ยนแปลง
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)	764,790	637,325
2. ราคารวมค่า FACTOR - F 1.2229	935,262	779,385
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ รวม VAT 7%	-	-
ราคา (เปลี่ยนแปลง - แบบเดิม)	-	155,877
คิดเป็นเงินลดลงทั้งสิ้น		155,877
ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. (บาท)		

ตัวหนังสือ **หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน**

ผู้ประมาณราคา   
 (ลงชื่อ) .....  
 (นายธนาเวช พุ่มระย้า)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)   
 (นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
 ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น



